

公共測量 基準点測量 地下埋設（コンクリート蓋付き）

標準作業量 新点 10 点 本歩掛の適用範囲は、新点80点以下とする。

標準作業量	作業工程	所要日数					内外業の別	編成					計	延入日数					計
		測量主任技師	測量技師	測量助手	測量補助員	測量主任技師		測量技師	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師		測量助手	測量補助員				
新点 10点	設置	0.0	1.0	7.0	0.0	7.0	外	0	1	1	0	2	4	0.0	1.0	7.0	0.0	14.0	22.0
	内訳																		
	外業計	0.0	1.0	7.0	0.0	7.0								0.0	1.0	7.0	0.0	14.0	22.0
	合計	0.0	1.0	7.0	0.0	7.0								0.0	1.0	7.0	0.0	14.0	22.0

機械経費の構成				
名称	規格	単位	数量	摘要
ライトバン	1500cc	台日	7.0	供用日損料
〃	〃	台時	14.0	運行時間損料
雑器材		式	1	
通信運搬費の構成				
項目				
通信運搬費				
材料費の構成				
品名	規格	単位	数量	摘要
角材	6cm×6cm×4m	本	10	鳥居用
セメント		kg	110	
砂利	25mm以下	m³	0.55	
砂	中目	m³	0.27	
割栗石		m³	0.36	
板材	1.5cm×15cm×4m	枚	10	
硬質塩化ビニール管	16.5cm×0.51cm×66cm	本	10	
金属標	φ80mm×90mm	個	10	
コンクリート蓋・枠	内径240mm 高さ300mm	個	10	
補助地中標	5cm×5cm×5mm	個	10	
鉄筋	φ6mm	m	5.4	540cm* 10点
鉄線	#8	kg	4.8	0.48kg* 10点
ガンリン		リットル	36.4	2.6リットル * 14.0h
雑品		式	1	
費目の直接人件費に対する割合				
費目	割合			備考
機械経費	1.5 %			
通信運搬費等	2.5 %			
材料費	17.0 %			